

Câmara Municipal da Lajes do Pico

Obra: Execução e correção de muros para alargamento de vias

Local: Caminho da Granja, freguesia das Lajes do Pico



| MAPA DE QUANTIDADES |                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                |              |          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|----------|
| Artigo              | Designação                                                                                                                                                                                                                                                                    | Quantidades | Un.            | Valor Un.(€) | Total(€) |
| 1                   | <b>TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS</b><br>Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro incluindo equipamentos e instalações necessárias à execução da obra.                                                                                                           | 1           | vg             |              | 0,00 €   |
| 2                   | <b>DEMOLIÇÕES</b><br>Desmontagem de muro de pedra irregular, incluindo transporte das pedras de maior diâmetro e de inerentes (terras) a vazadouro autorizado.                                                                                                                | 144         | m <sup>3</sup> |              | 0,00 €   |
| 3                   | <b>ESTRUTURAS DE BETÃO</b><br>Execução de muro em betão Ciclóptico com Betão C20/25, incluindo cofragem e colocação de 40% de agregado rolado isento de terras e com dimensão superior a 5cm de diâmetro e inferior a 20 cm de diâmetro, revestido a pedra de ambos os lados. | 156         | m <sup>3</sup> |              | 0,00 €   |
| 4                   | <b>ESCAVAÇÃO</b><br>Escavação em rocha dura, transporte a vazadouro e todos os trabalhos complementares, incluindo a regularização do solo.                                                                                                                                   | 196         | m <sup>3</sup> |              | 0,00 €   |

|              |        |
|--------------|--------|
| Total s/ IVA | 0,00 € |
|--------------|--------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Total c/ IVA (4%) | 0,00 € |
|-------------------|--------|